REGIONE CALABRIA

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

REGIONE CALABRIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013
PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI (PIAR) MIS. 125 – Az. 1 – Biennio 2010/2011

COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

(PROVINCIA DI COSENZA)

PROGETTO:
RIPRISTINI E COMPLETAMENTI TRATTI DI STRADE INTERPODERALI VARIE: MACUGLINA-COLUCCI, PANTANELLO-MALFRANCATO, IANDARELLO-VALLONE FICO, AIA DI IANNI, PODERE'

OGGETTO:	**SCALA DISEGNO**
• **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**	**TAVOLA 5**

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:	**TIMBRO E FIRMA**
Ing. Marianna MILILLO	
Geom. Gaetano ASCENTE	**TIMBRO E FIRMA**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Salvatore LAMIRATA
Piazza Marconi, 1
87060 – San Giorgio Albanese (COSENZA)

VISTI:

Comune di San Giorgio Albanese
Provincia di Cosenza

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Ripristini e completamenti tratti di strade interpoderali varie: Macuglina-Colucci, Iandarello-Vallone Fico, Pantanello-Malfrancato, Aia di Ianni e Poderè

COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Albanese

San Giorgio Albanese, 14/03/2014

IL TECNICO
Ing. Marianna MILILLO, Geom. Gaetano ASCENTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 NV1	Cunetta alla francese. Cunetta alla francese in cls dosato a kg 300 di cemento 32.5 R spessore cm 20, larghezza utile cm 50 altezza del cordolo cm 50, spessore del cordolo cm 30, in opera completa di casseformi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m3	112,50	110,00	12´375,00	990,00	8,000
2 NV2	Conglomerato bituminoso, tappetone, per profilatura, risagomatura, rappezzatura, rafforzamento, anche saltuari a piccole fasce di risagomatura, su carreggiate preesistenti a bitume ... peciale d'Appalto, compresa ogni predisposizione per la stesa ed oneri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO m3	299,74	149,18	44´715,21	1´354,86	3,030
3 NV3	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato compreso il costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. SOMMANO m3	235,01	25,00	5´875,25	65,80	1,120
4 NV4	Pulizia di cunette, comprendente ogni altro onere necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	206,53	1,20	247,84	193,63	78,130
5 NV5	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguit ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m² SOMMANO mc	206,81	110,00	22´749,10	1´571,96	6,910
6 NV6	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SOMMANO mc	42,00	5,72	240,24	13,38	5,570
7 PR.E.00110. 010.a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico SOMMANO mq	3´400,00	1,04	3´536,00	550,91	15,580
8 PR.R.00350. 020.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, SOMMANO kg	768,00	2,61	2´004,48	360,20	17,970
	Parziale LAVORI A MISURA euro			91´743,12	5´100,74	5,560
	T O T A L E euro			91´743,12	5´100,74	5,560
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	91´743,12	5´100,74	5,560
M:001	Tratto Macuglina- Colucci euro	34´087,09	1´982,02	5,815
M:001.001	MOVIMENTO TERRA euro	1´810,48	303,46	16,761
M:001.002	FONDAZIONE STRADALE euro	600,00	6,72	1,120
M:001.003	OPERE D'ARTE euro	17´579,10	1´244,69	7,081
M:001.004	SEDE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	14´097,51	427,15	3,030
M:002	Tratto Iandarello-Vallone Fico euro	10´722,72	821,51	7,661
M:002.001	MOVIMENTO TERRA euro	998,40	155,55	15,580
M:002.002	FONDAZIONE STRADALE euro	2´400,00	26,88	1,120
M:002.003	OPERE D'ARTE euro	6´823,08	623,89	9,144
M:002.004	SEDE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	501,24	15,19	3,030
M:003	Tratto Pantanello-Malfrancato euro	41´331,29	1´980,84	4,793
M:003.001	MOVIMENTO TERRA euro	1´215,20	298,91	24,598
M:003.002	FONDAZIONE STRADALE euro	625,25	7,00	1,120
M:003.003	OPERE D'ARTE euro	9´625,00	770,00	8,000
M:003.004	SEDE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	29´865,84	904,93	3,030
M:004	Tratto Aia di Ianni euro	5´351,40	308,78	5,770
M:004.002	FONDAZIONE STRADALE euro	5´351,40	308,78	5,770
M:005	Tratto Poderè euro	250,62	7,59	3,028
M:005.004	SEDE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	250,62	7,59	3,028
	TOTALE euro	91´743,12	5´100,74	5,560

San Giorgio Albanese, 14/03/2014

Il Tecnico
Ing. Marianna MILILLO, Geom. Gaetano ASCENTE

	A R I P O R T A R E			